

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v Turičkách

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 21.4.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## HSV

### Práce a dodávky HSV

#### 1

#### Zemné práce

1	001	174101102	Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	38,400		
---	-----	-----------	---	----	--------	--	--

#### 3

#### Zvislé a kompletne konštrukcie

2	014	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 m2 do 4 m2 v murive nadzákladovom akýmkoľvek tehliami pálenými pre akúkoľvek hrúbku múra na akúkoľvek maltu vápennocementovú	m3	1,152		
3	011	314296101	Trojzložkový komín PRESPOR jednoprieduchový základný diel na výšku 1,5 m UN1 / 140	súb	1,000		
4	011	314296102	Trojzložkový komín PRESPOR jednoprieduchový každý ďalší meter UN1 / 140	súb	6,000		
5	014	340236212	Zamurovanie otvoru s plochou nad 0,0225 m2 do 0,09 m2 akýmkoľvek tehliami pálenými v priečkach alebo v stenách hr. nad 100 mm	ks	10,000		

#### 6

#### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

6	011	612465182	Vnútorná omietka stien štuková BAUMIT, strojné miešanie, ručné nanášanie Baumit VivaInterior hr. 3 mm	m2	180,000		
7	011	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) (z kameniva) hladená dreveným hladidlom hr. nad 50 do 80 mm tr. C 16/20	m3	8,500		
8	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,510		
9	011	632450285	Samonivelizačná podlahová stierka - Baumit Nivello 10, triedy CT-C30-F7, na cementovej báze, hr. 5 mm	m2	170,000		
10	011	642943111	Osadzovanie oceľových uholníkových rámov s dverovými krídlami na akúkoľvek cementovú maltu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000		
11	611	6117201000	VÝROBKY STOLÁRSKE Dvere SAPELI vchodové bezpečnostné Dvere do bytu vstupné bezpečnostné M10 plné, štandard I. (E1/EW30+K3), šírky 600-900 mm	ks	1,000		

#### 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v Turičkách

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 21.4.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
12	011	953941111	Doplňujúca konštrukcia kombinované komínové dvierka 160 x 320 mm	ks	2,000		
13	013	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami a ochranného na strechách hr. do 200 mm -1,400 t	m3	25,500		
14	013	968019541	Vybúranie prefabrikovaných betónových okenných rámov, vrátane vyvesenia krídiel, plochy do 2 m2 -0,056 t	m2	1,000		
15	013	968024551	Vybúranie kamenných dverových zárubní, bez vyvesenia krídiel, plochy do 2 m2 -0,257 t	m2	3,000		
16	013	976072221	Vybúranie komínových a vykurov. dverok, ventilácií a pod. -0,014 t	ks	2,000		
17	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	41,606		
18	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	41,606		

## 99 Presun hmôt HSV

19	011	998011001	Presun hmôt pre budovy občianskej výstavby (801), budovy pre bývanie (803) budovy pre výrobu a služby (812), s nosnou zvislou konštrukciou murovanou z tehál, alebo tvárnic, alebo kovovou, výšky do 6 m	t	24,559		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

## PSV Práce a dodávky PSV

### 711 Izolácie proti vode a vlhkosti

20	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti, náterivami a tmelmi za studena na ploche vodorovnej náterom penetračným	m2	180,000		
21	111	1116315000	POHONNÉ LÁTKY, MAZADLÁ A VÝROBKY Z ROPY Výrobky asfaltové izolačné a zálievkové hmoty Lak asfaltový ALP-PENETRÁL v sudoch	t	0,054		
22	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti pásmi pritavením na ploche vodorovnej NAIP	m2	180,000		
23	628	6283221000	MATERIÁLY STREŠNÉ A IZOLAČNÉ Asfaltované pásy nataviteľné - klasické oxidované Asfaltované pásy pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	207,000		
24	711	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,031		

### 713 Izolácie tepelné

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v Turičkách

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 21.4.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	713	713111121	Montáž tepelnej izolácie bežných stavebných konštrukcií stropov rovných minerálnou vlnou spodkom úprava viazacím drôtom	m2	190,000		
26	631	6313670591	VLÁKNA SKLENENÉ A OSTATNÉ MINERÁLNE A VÝROBKY Z NICH Plst' minerálna a výrobky z nej (dosky, skruže, pásy, rohože, vložkové vrecia a pod.) Kamenná vlna Uni kamenná vlna hrúbka 50 mm	m2	193,800		
27	713	713120010	Montáž tepelnej izolácie bežných stavebných konštrukcií doplnky podláh zakrývanie fóliou	m2	190,000		
28	283	2832901000	POLOTOVARY A JEDNODUCHÉ VÝROBKY Z PLASTOV Fólie pre podlahové vykurovanie a parketové podlahy Fólie pre parketové podlahy - parozábrana PVC hrúbka 0,2 mm	m2	218,500		
29	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie bežných stavebných konštrukcií podláh polystyrénom kladeným voľne jednovrstvová	m2	180,000		
30	283	2837640510	POLOTOVARY A JEDNODUCHÉ VÝROBKY Z PLASTOV Polystyrény PCI Podlahový polystyrén PCI Podlahový polystyrén EPS 100 S, hrúbky 50 mm	m2	183,600		
31	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%			

## 762

### Konštrukcie tesárske

32	762	762522811	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. do 32 mm 0.018t	m2	170,000		
33	762	762526811	Demontáž podláh z dosiek drevotriek., preglejkových, sololitových do 20 mm bez vankúšov 0.035t	m2	32,000		

## 763

### Konštrukcie - drevostavby

34	763	763115512	Priečky sadrokartónové RIGIPS na oceľovú konštrukciu dvojito opláštené s vloženou izoláciou hrúbka priečky 100 mm, CW 50 dosky RB 12,5 mm	m2	15,300		
35	763	763135020	Podhľady sadrokartónové - kazetové RIGIPS 600 x 600 mm hrana A (konštrukcia viditeľná), typ Casoprano typ Casoroc	m2	190,000		

## 766

### Konštrukcie stolárske

36	766	766411821	Demontáž obloženia stien palub. doskami -0,01098t	m2	60,000		
37	766	766411822	Demontáž obloženia stien podkladových roštov -0,00800t	m2	60,000		

# ZADANIE

Stavba: Rekonštrukcia kultúrneho domu v Turičkách

Objekt:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Spracoval:

Miesto:

Dátum: 21.4.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

## 771 Podlahy z dlaždíc

38	771	771411016	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty rovných veľ. (šírka x výška) 300 x 150 mm	m	180,000		
39	597	5976579100	STAVEBNÁ KERAMIKA Obkladačky a dlaždice keramické Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 300x150 Ila	m2	27,540		
40	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických, ukladanie do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	180,000		
41	597	5978650090	STAVEBNÁ KERAMIKA Keramika RAKO Keramika do kúpelne Dlaždice BOTANICA dlaždice ( Samba ), rozmer 333x333x8 mm, farba biela	m2	183,600		
42	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	7,608		

## 781 Dokončovacie práce a obklady

43	771	781441018	Montáž obkladov vnútorných stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200 x 200 mm	m2	6,840		
44	597	5976574100	STAVEBNÁ KERAMIKA Obkladačky a dlaždice keramické Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 Ila	m2	6,977		
45	771	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,431		

## 784 Dokončovacie práce - maľby

46	784	784401802	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením výšky nad výšku 3,80 m	m2	80,000		
47	784	784452911	Oprava, maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný do výšky 3,80 m	m2	380,000		

**Celkom**